

Formular F3

OBIECTIV: 01 AMENAJARE CURTE INTERIOARA

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 AMENAJARE CURTE INTERIOARA

Categoria de lucrari: 01 TERASAMENTE

Executant	CS	Obiectiv01	Obi01	Cate01					
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	Simbol			a) materiale					
	Denumire resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
				Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RSPACE10A	99 M CUB	4,50000						
SPARGEREA MAN. BETON SIMPLU,									
2	RPCE32A	09 MP	37,00000						
HIDROIZOLATIE DINTR-UN STRAT DE MEMBRANA PVC FIXAT									
MECANIC CU ROZETE DE PLASTIC									
3	SVD4A10A	82 TONE	9,00000						
INCARCARE MOLOZ IN MIJLOACE AUTO									
4	TRA01A10P	82 TONE	9,00000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU									
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$									
5	DA06B1	82 M CUB	1,70000						
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM. CU APA SI CANAL									
IZARE CU BALAST 40 CM, +COMPACTARE									
6	TRA01A50	82 TONE	1,70000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$									
7	TSC02A1	82 SUTE MC	3,94180						
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT									
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1									
8	TSA01XB	91 M CUB	30,00000						
SAPATURA MANUALA DE PAM.IN SPATII INTINSE LA DEBLE									
E LA CANALE,GROPI,INDEPART.STRAT VEG.TEREN MIJLOC.									



Formular F3

	<i>Executant</i> CS	<i>Obiectiv</i> 01	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> 01					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
9	TRA01A10P	82 TONE	360,55000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM									
			\$						
10	TSD02A1	82 SUTE MC	2,12090						
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM									
11	TSE04A1	82 SUTE MP	11,37000						
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU LDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2									
12	TSE02C1	82 SUTE MP	11,37000						
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE									
TOTAL A:									

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 01 AMENAJARE CURTE INTERIOARA

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 AMENAJARE CURTE INTERIOARA

Categoria de lucrari: 02 SISTEM RUTIER

Executant	CS	Obiectiv01	Obi01	Cate02						
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
	Simbol			a) materiale						
	Denumire resursa			b) manopera						
	Observatii			c) utilaj						
	Corectii			d) transport						
				Total(a+b+c+d)						
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4	
1	DA06B1	82 M CUB	245,00000							
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT										
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST										
2	DA06A1	82 M CUB	30,48000							
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL										
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA										
3	TRA01A50	82 TONE	303,03000							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO										
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.										
4	DA12A1	82 M CUB	120,00000							
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE										
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE										
5	DA11A1	82 M CUB	28,70000							
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE										
MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE										
6	TRA01A50	82 TONE	215,62000							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO										
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.										
7	DB23G	99 M	256,50000							
BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER										
ZI, 6X 20CM, PE FUNDATE-BETON DE 10X 20CM										
-Borduri din surse proprii										



Formular F3

	ExecutantCS	Obiectiv01	Obi01	Cate02					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
8	DB23G	99 M		193,50000					
BORDURI PREF.DIN BETON PT.TROTUARE ALEI/SPATII VER ZI, 6X 20CM, PE FUNDATE-BETON DE 10X 20CM									
9	DB22E	99 M		59,00000					
BORDURI DIN BETON PT.TROTUARE, 15X 25CM, PE FUNDAT E-BETON DE 20X 15CM									
10	CP15A	02 BUCATA		400,00000					
MONTAREA PLACUTELOR PREFABRICATE DIN BETON ARMAT P ESTE CANALE Capac Rigola 16,33x20x8									
11	C002A1	82 MP		489,60000					
MONTARE TROTUAR DIN PLACI DE BETON 40X40X5 PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP din material propriu									
12	C002A1	82 MP		172,10000					
MONTARE TROTUAR DIN PLACI DE BETON 40X40X5 PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP									
13	C002A1	82 MP		294,50000					
MONTARE TROTUAR DIN PLACI DE BETON 10X20X8 PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP Dale prefabricata din beton 10x20x8 gri									
14	C002A1	82 MP		86,00000					
MONTARE TROTUAR DIN PIATRA CUBICA 10X10X10,ROSTURI LE UMPLUTE CU NISIP									
15	TRA01A50	82 TONE		82,00000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$									
16	TRA02A50	82 TONE		102,70000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$									



Formular F3

	<i>Executant</i> CS	<i>Obiectiv</i> 01	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> 02					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
TOTAL A:									

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 01 AMENAJARE CURTE INTERIOARA

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 AMENAJARE CURTE INTERIOARA

Categoria de lucrari: 03 CANALIZARE

Executant	CS	Obiectiv01	Obi01	Cate03					
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	Simbol			a) materiale					
	Denumire resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
				Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	TSC04F1	82 SUTE MC	0,43400						
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2									
2	TSA01B1	82 M CUB	6,20000						
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*									
3	TRA01A10P	82 TONE	79,30000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM									
4	ACE08A1	82 M CUB	24,80000						
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP									
5	TSD04A1	82 M CUB	24,80000						
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV									
6	ACE08E1	82 M CUB	24,80000						
UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU BALAST									
7	00605A1	02 BUCATA	100,00000						
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 1 M									



Formular F3

	ExecutantCS	Obiectiv01	Obi01	Cate03					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
8	00605D1	02 BUCATA	70,00000						
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 200 MM, L = 1 M									
9	SB17E1	82 BUCATA	14,00000						
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM									
10	SB17G1	82 BUCATA	2,00000						
COTURI PVC-U,PT CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D=200M									
11	00605J1	02 BUCATA	14,00000						
MUFA PVC CU GARNITURA PT.CANALIZARE EXTERIOARA GRA VITATIONALA D = 110 MM									
12	00605J4	02 BUCATA	4,00000						
MUFA PVC CU GARNITURA PT.CANALIZARE EXTERIOARA GRA VITATIONALA D = 200 MM									
13	SB06D	99 BUCATA	7,00000						
PIESE DE CURATIRE 110MM									
14	ACE02A1	82 BUCATA	1,00000						
GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAR OSABILA TIP A1 \$ D400									
15	ACE02A1	82 BUCATA	1,00000						
GURA EVAUARE PVC D400									
16	00609A1	02 BUCATA	3,00000						
CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H = 750 MM CU BAZA INCHISA CU PIESA SUPERIOARA REGLARE									
17	TRA01A50	82 TONE	82,00000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$									



Formular F3

	<i>Executant</i> CS	<i>Obiectiv</i> 01	<i>Obi</i> 01	<i>Cate</i> 03					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
TOTAL A:									

PROIECTANT